

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Oplotenia ihriska

| Sadzby DPH | |
|------------|----|
| A | B |
| 20% | 0% |

| Názov objektu | ZRN | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena |
|---|-----|-----|-----|------------|--------------|------|
| SO-01 Oplotenie bez búracích a demotážnych prác | | | | | | |

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom

Krycí list stavby

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------|------------|-----------|----------|---------------------------|--|
| Stavba Oplotenia ihriska | | Miesto: | | | | | |
| | | Ks: | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zákazka: | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | Dňa | 24.05.2017 | | | | |
| Odberateľ: Obec Zámotov | | IČO: | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | |
| Dodávateľ: | | IČO: | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | |
| Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o. | | IČO: | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
| 1 | HSV | | | | 6 | Ostatné náklady | |
| 2 | PSV | | | | 7 | Kompletačná činnosť | |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS | |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | | 10 | Spolu | |
| C | VRN | | | | D | VRN | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | |
| 12 | Územie so sťaž. podmienk. | | | | 17 | Horské oblasti | |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | | | | 18 | Mimostavenisková doprava | |
| 14 | | | | | 19 | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E | Celkové náklady | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | |
| | | | | | 23 | DPH 0% z | |
| | | | | | 24 | Spolu | |
| | | | | | F | | |
| Odberateľ | | | | Dodávateľ | | | |

Krycí list rozpočtu

| | | | |
|--|----------------------------|--------------|------------|
| Stavba Oplotenia ihriska | | Miesto: | |
| Objekt SO-01 Oplotenie bez búracích a demotážnych prác | | | |
| | | Ks: | |
| Zákazka: | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | Dňa | 24.05.2017 |
| Odberateľ: Obec Zámotov | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Dodávateľ: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o. | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál |
| 1 | HSV | | |
| 2 | PSV | | |
| 3 | MONT | | |
| 4 | | | |
| 5 | Spolu | | |
| ZRN spolu | | | |
| B | Ďalšie náklady | | |
| 6 | Ostatné náklady | | |
| 7 | Kompletačná činnosť | | |
| 8 | HZS | | |
| 9 | | | |
| 10 | Spolu | | |
| C | VRN | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | % z [H+P+M] | |
| 12 | Územie so sťaž. podmie | % z [H+P] | |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | % z [H+P+M] | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| Projektant,rozpočtár | | | |
| D | VRN | | |
| 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | % z [H+P+M] | |
| 17 | Horské oblasti | % z [H+P+M] | |
| 18 | Mimostavenisková doprava | % z [H+P] | |
| 19 | | | |
| 20 | Spolu | | |
| E | Celkové náklady | | |
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | | |
| 22 | DPH 20% z | | |
| 23 | DPH 0% z | | |
| 24 | Spolu | | |
| F | | | |
| Odberateľ | | 26 Dodávateľ | |

Odberateľ: Obec Zámotov

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ:

Stavba Oplotenia ihriska

Objekt SO-01 Oplotenie bez búracích a demotážnych prác

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 24.05.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|------------------------------|--------|----------|-------|-----------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| ZÁKLADY | | | | 65,6500 | 0,0000 |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | 3,4300 | 0,0000 |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | 123,2900 | 0,0000 |
| SPEVNENÉ PLOCHY | | | | 74,0500 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | | | | 0,4400 | 0,0000 |
| PRESUNY HMÔT | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | | | | 266,8600 | 0,0000 |
| Práce PSV | | | | | |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | 4,2400 | 0,0000 |
| Práce PSV | | | | 4,2400 | 0,0000 |
| Celkom | | | | 271,1000 | 0,0000 |

Rozpočet Oplotenia ihriska / SO-01 Oplotenie bez búracích a demotážnych prác

| Odberateľ: Obec Zámutov Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o. Dodávateľ: Stavba Oplotenia ihriska Objekt SO-01 Oplotenie bez búracích a demotážnych prác | | | Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 24.05.2017 | | | | | |
|--|-------------|---|---|----------|---------|-------------|--------------|--------------|
| Prehľad rozpočtových nákladov | | | | | | | | |
| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť | Súť |
| | | Práce HSV | | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | |
| 1/A 1 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 15,929 | | | | |
| 1/A 1 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 24,447 | | | | |
| 1/A 1 | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 12,224 | | | | |
| 1/A 1 | 171101102 | Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard | m3 | 127,312 | | | | |
| P/PC | MAT | Zemina na zásyp vrátane dopravy | m3 | 57,865 | | | | |
| 1/A 1 | 182101101 | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 | m2 | 56,688 | | | | |
| 1/A 1 | 182201101 | Svahovanie trvalých svahov v násype | m2 | 155,892 | | | | |
| 1/A 1 | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 0,886 | | | | |
| P/PE | 583372130 | Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z | M3 | 0,886 | | | | |
| 1/A 1 | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3 | m3 | 45,000 | | | | |
| 1/A 1 | 122201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 22,500 | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | ZÁKLADY | | | | | | |
| 2/A 1 | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 2,126 | | | 4,123 | |

Rožpočet Oplotenia ihriska / SO-01 Oplotenie bez búracích a demotážnych prác

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|--|-----|----------|---------|-------------|----------------|--------------|
| 11/A 1 | 274313521 | Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 | m3 | 19,802 | | | 47,087 | |
| 11/A 1 | 274271303 | Premac Murivo základových pásov z betónových tvárnic hr. 200 mm a s betónovou výplňou | m3 | 7,086 | | | 14,263 | |
| 11/A 1 | 274361825 | Premac Výstuž z ocele 10 505 pre murivo základových pásov z betónových tvárnic a s betónovou výplňou | t | 0,177 | | | 0,178 | |
| | | ZÁKLADY | | | | | 65,650 | 0,000 |
| | | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | |
| 15/A 4 | 338171112 | Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 4.00m so zabetónovaním | kus | 14,000 | | | 1,361 | |
| 15/A 4 | 338171122 | Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 7.60m so zabetónovaním | kus | 17,000 | | | 2,066 | |
| P/PC | MAT | Stĺpik z jakľového profilu 100x50x5 mm dl. 3300 mm vrátane povrchových úprav | kus | 14,000 | | | | |
| P/PC | MAT | Stĺpik z jakľového profilu 100x50x5 mm dl. 6300 mm vrátane povrchových úprav | kus | 17,000 | | | | |
| R/R 0 | 921502000.6 | Úprava zatravnovacej tvárnice - rezanie hr. 8 cm | m | 71,360 | | | | |
| | | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | 3,430 | 0,000 |
| | | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | |
| 311/A 1 | 461571111 | Výplne vyľahčených a dierovaných tvárnic na plochách vodorovných i na svahu štrkopieskom | m2 | 212,580 | | | 25,114 | |
| 311/A 1 | 465921115 | Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60 kg, hr.dosiek do 100 mm | m2 | 212,580 | | | 3,408 | |
| S/S70 | 5921953720 | Zatravnovacia tvárnica 60x40x8 cm | kus | 894,608 | | | 26,838 | |
| 321/A 1 | 451571111 | Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm | m2 | 319,620 | | | 67,926 | |
| | | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | 123,290 | 0,000 |
| | | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | | | |
| 221/A 1 | 597661112 | Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 hr. 150 mm z dlažobných kociek 50x50x10 cm | m2 | 107,040 | | | 74,048 | |
| | | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | | 74,050 | 0,000 |

Rozpočet Oplotenia ihriska / SO-01 Oplotenie bez búracích a demotážnych prác

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|--|-------------|--|----|---------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | |
| 3/A 1 | 941955004 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m | m2 | 75,000 | | | 0,444 | |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | 0,440 | 0,000 |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | |
| 15/A 4 | 998151111 | Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m | t | 266,855 | | | | |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | Práce HSV | | | | | 266,860 | 0,000 |
| | | Práce PSV | | | | | | |
| | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | |
| 767/A 3 | 767995104 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | kg | 693,792 | | | | |
| P/PC | OK | Dodávka oceľových konštrukcií vrátane povrchových úprav - priečnik z jaklového profilu 80x50x3 mm | kg | 693,792 | | | 0,694 | |
| 767/A 3 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 4,237 | | | | |
| R/R 0 | 766669001 | Montáž a dodávka oplotenia z panelu NYLOFOR 3D PRO alebo ekvivalent, farba zelená, veľkosť oka 200x50 mm, hr. drôta 5 mm | m2 | 141,720 | | | 3,543 | |
| R/R 0 | 766669002 | Montáž a dodávka oplotenia z ochranej siete nylonovej, veľkosť oka 100x100 mm | m2 | 120,450 | | | | |
| | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | 4,240 | 0,000 |
| | | Práce PSV | | | | | 4,240 | 0,000 |
| SO-01 Oplotenie bez búracích a demotážnych prác | | | | Celkom | | | 271,100 | 0,000 |