

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Telocvičňa ZŠ Zámotov - stavebné úpravy

| Sadzby DPH | |
|------------|----|
| A | B |
| 20% | 0% |

| Názov objektu | ZRN | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena |
|--|-----|-----|-----|------------|--------------|------|
| SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy | | | | | | |

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom

Krycí list stavby

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------|------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--|
| Stavba Telocvičňa ZŠ Zámutov - stavebné úpravy | | Miesto: | | | | | |
| Ks: | | | | | | | |
| Zákazka: | Spracoval: | Dňa | 26.02.2017 | | | | |
| Odberateľ: Obec Zámutov | | IČO: | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | |
| Dodávateľ: | | IČO: | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | |
| Projektant: | | IČO: | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
| 1 | HSV | | | | 6 | Ostatné náklady | |
| 2 | PSV | | | | 7 | Kompletačná činnosť | |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS | |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | | 10 | Spolu | |
| C VRN | | | | | D VRN | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | |
| 12 | Územie so sťaž. podmienk. | | | | 17 | Horské oblasti | |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | | | | 18 | Mimostavenisková doprava | |
| 14 | | | | | 19 | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | |
| Projektant,rozpočtár | | | | E Celkové náklady | | | |
| | | | | 21 Súčet riadkov 5,10,15,20 | | | |
| | | | | 22 DPH 20% z | | | |
| | | | | 23 DPH 0% z | | | |
| | | | | 24 Spolu | | | |
| | | | | F | | | |
| Odberateľ | | | | Dodávateľ | | | |

Krycí list rozpočtu

| | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------|------------|--------------|----------|---------------------------|-------------|
| Stavba Telocvičňa ZŠ Zámutov - stavebné úpravy | | Miesto: | | | | | |
| Objekt SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy | | | | | | | |
| | | Ks: | | | | | |
| Zákazka: | Spracoval: | Dňa | 26.02.2017 | | | | |
| Odberateľ: Obec Zámutov | | IČO: | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | |
| Dodávateľ: | | IČO: | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | |
| Projektant: | | IČO: | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
| 1 | HSV | | | | 6 | Ostatné náklady | |
| 2 | PSV | | | | 7 | Kompletačná činnosť | |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS | |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | | 10 | Spolu | |
| C | VRN | | | | D | VRN | |
| 11 | Zariadenie staveniska | % z [H+P+M] | | | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | % z [H+P+M] |
| 12 | Územie so sťaž. podmie | % z [H+P] | | | 17 | Horské oblasti | % z [H+P+M] |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | % z [H+P+M] | | | 18 | Mimostavenisková doprava | % z [H+P] |
| 14 | | | | | 19 | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E | Celkové náklady | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | |
| | | | | | 23 | DPH 0% z | |
| | | | | | 24 | Spolu | |
| | | | | | F | | |
| Odberateľ | | | | 26 Dodávateľ | | | |

Odberateľ: Obec Zámutov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Telocvičňa ZŠ Zámutov - stavebné úpravy

Objekt SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy

Spracoval:

Ks:

Dátum: 26.02.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|--|--------|----------|-------|---------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| OSTATNÉ PRÁCE | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce PSV | | | | | |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| NÁTERY | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| MALBY | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce PSV | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| Celkom | | | | 0,0000 | 0,0000 |

Rozpočet Telocvičňa ZŠ Zámutov - stavebné úpravy / SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy

Odberateľ: Obec Zámutov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 26.02.2017

Stavba Telocvičňa ZŠ Zámutov - stavebné úpravy

Objekt SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|--|----|----------|--------|----------|-------------|----------|-------|
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 3/A 1 | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 120,680 | | | | | |
| 13/B 1 | 965081812 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t | m2 | 1,721 | | | | | |
| 13/B 1 | 974031132 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t | m | 22,800 | | | | | |
| 13/B 1 | 978059511 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, - 0,06800t | m2 | 3,400 | | | | | |
| 13/B 1 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 8,703 | | | | | |
| 13/B 1 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 8,703 | | | | | |
| 13/B 1 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 217,575 | | | | | |
| 13/B 1 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 8,703 | | | | | |
| 13/B 1 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 17,406 | | | | | |
| 13/B 1 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 8,703 | | | | | |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | Práce HSV | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | Práce PSV | | | | | | | |
| | | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | | | | |

Rozpočet Telocvičňa ZŠ Zámutov - stavebné úpravy / SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|---------|--------------|--|------|----------|--------|----------|-------------|----------|-------|
| 713/A 4 | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 | m | 32,000 | | | | | |
| R/RE | 2837741540,1 | Tubolit DG alebo ekvivalent 22 x 13 izolácia-trubica | m | 32,000 | | | | | |
| 713/A 5 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 1,400 | | | | | |
| | | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA | | | | | | | |
| 721/A 1 | 721171109 | Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110x2, 2 | m | 3,200 | | | | | |
| 721/A 1 | 721173205 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 | m | 13,600 | | | | | |
| 721/A 1 | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 16,800 | | | | | |
| 721/A 1 | 998721202 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1,050 | | | | | |
| | | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD | | | | | | | |
| 721/A 2 | 722171132 | Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním | m | 32,000 | | | | | |
| 721/A 2 | 722231041 | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2 | ks | 8,000 | | | | | |
| S/S50 | 5518000052 | Guľový uzáver 1/2 | ks | 8,000 | | | | | |
| 721/A 2 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 32,000 | | | | | |
| 721/A 2 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 32,000 | | | | | |
| 721/A 2 | 998722202 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,750 | | | | | |
| | | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY | | | | | | | |
| 721/B 5 | 725110811 | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t | súb. | 3,000 | | | | | |

Rozpočet Telocvičňa ZŠ Zámutov - stavebné úpravy / SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|---------|--------------|--|------|----------|--------|----------|-------------|----------|-----|
| 721/A 5 | 725119309 | Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom | súb. | 3,000 | | | | | |
| S/S90 | 6420133890 | Misa kombinovaná stojacia biela | ks | 3,000 | | | | | |
| 721/A 5 | 725129201 | Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže | súb. | 2,000 | | | | | |
| S/S90 | 6425211400 | Pisoár biely 4410 V | ks | 2,000 | | | | | |
| 721/B 5 | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t | súb. | 2,000 | | | | | |
| 721/A 5 | 725219401 | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb. | 3,000 | | | | | |
| R/RE | 6420135041 | Umývadlo - biele | ks | 3,000 | | | | | |
| 721/B 5 | 725240812 | Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, - 0,02450t | súb. | 2,000 | | | | | |
| 721/A 5 | 725241111 | Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm | súb. | 2,000 | | | | | |
| S/S50 | 5542300000 | Vanička sprchová akrylátová hladká 80x80 cm biela | ks | 2,000 | | | | | |
| R/RE | 725245270 | Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových do 80x80 cm | súb. | 2,000 | | | | | |
| R/RE | 5542350560 | Sprchový kút komplet 80x80x200 | ks | 2,000 | | | | | |
| 721/B 5 | 725320821 | Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, - 0,02720t | súb. | 1,000 | | | | | |
| 721/A 5 | 725333360 | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | súb. | 1,000 | | | | | |
| R/RE | 6420144360 | Výlevka biela | ks | 1,000 | | | | | |
| 721/A 5 | 725819201 | Montáž ventilu nástenného G 1/2 | súb. | 2,000 | | | | | |
| R/RE | 6424310581,1 | Tlakový splachovač pisoárový DN 15 | ks | 2,000 | | | | | |
| 721/A 5 | 725819402 | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | súb. | 3,000 | | | | | |
| S/S50 | 5514100500 | Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2 | ks | 3,000 | | | | | |

Rozpočet Telocvičňa ZŠ Zámutov - stavebné úpravy / SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|--|----|----------|--------|----------|-------------|----------|-------|
| R/RE | 5516050575 | Hadica FF 1/2x1/2 50cm flexi nerez | ks | 3,000 | | | | | |
| R/RE | 725829201,1 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej | ks | 4,000 | | | | | |
| R/RE | 5516050590 | Hadica FF 1/2x3/8 50cm flexi nerez | ks | 8,000 | | | | | |
| R/RE | 5513006721 | Umývadlová batéria | ks | 4,000 | | | | | |
| 721/A 5 | 725849201 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 2,000 | | | | | |
| R/RE | 5514513201 | Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou | ks | 2,000 | | | | | |
| 721/A 5 | 725869300 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlová do D 32 | ks | 4,000 | | | | | |
| S/S50 | 5514702500 | Uzávierka zápachová-sifón umývadlový DN32 | ks | 4,000 | | | | | |
| 721/A 5 | 725869370 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, písoárovej do D 40 | ks | 2,000 | | | | | |
| S/S50 | 5516171000 | Uzávierka zápachová písoárová | ks | 2,000 | | | | | |
| 721/A 5 | 998725202 | Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,300 | | | | | |
| | | ZTI-ZARIAĐOVACIE PREDMETY | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | | |
| R/RE | 766411812,1 | Demontáž obloženia stien | m2 | 90,250 | | | | | |
| 766/B 1 | 766411821 | Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t | m2 | 173,560 | | | | | |
| 766/B 1 | 766411822 | Demontáž obloženia stien, podkladových roštov, -0,00800t | m2 | 489,920 | | | | | |
| 766/A 1 | 766412112 | Montáž obloženia stien, stípov a pilier. palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm | m2 | 155,160 | | | | | |
| S/S90 | 6119168500 | Obloženie palubovka SM hr.20 B=80 mm | m2 | 161,366 | | | | | |
| R/RE | 766414142,1 | Montáž oblož. stien, stípov a pilierov panelmi obklad. z dosiek, veľ. nad 0.6 do 1,5 m2 | m2 | 90,250 | | | | | |

Rozpočet Telocvičňa ZŠ Zámutov - stavebné úpravy / SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|---------|--------------|--|----|----------|--------|----------|-------------|----------|-------|
| R/RE | 6073672211,1 | Ochranné panely pre tmenie narazu | m2 | 90,250 | | | | | |
| 766/A 1 | 766417111 | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt | m | 489,920 | | | | | |
| S/S80 | 6053340500 | Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm | m3 | 1,347 | | | | | |
| R/RE | 766677521,1 | Úprava obloženia paluboviek včetně mriežok pri všetkých radiatorov | ks | 1,000 | | | | | |
| 766/A 1 | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,800 | | | | | |
| | | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | | | | | | | |
| R/RE | 771541215 | Montáž podláh z dlažby, kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | m2 | 1,721 | | | | | |
| P/PE | 59764571001 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 | m2 | 1,755 | | | | | |
| 771/A 1 | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 3,900 | | | | | |
| | | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY | | | | | | | |
| R/RE | 781445105 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 250x330 mm | m2 | 4,960 | | | | | |
| R/RE | 5978650150 | Obkladačka | m2 | 5,059 | | | | | |
| 771/A 2 | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 2,200 | | | | | |
| | | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | NÁTERY | | | | | | | |
| 783/A 1 | 783726200 | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním | m2 | 407,866 | | | | | |
| 783/A 1 | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia | m2 | 271,544 | | | | | |
| | | NÁTERY | | | | | | 0,000 | 0,000 |

Rozpočet Telocvičňa ZŠ Zámutov - stavebné úpravy / SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|---|-------------|--|----|----------|---------------|----------|-------------|--------------|--------------|
| | | MALBY | | | | | | | |
| 784/A 1 | 784452472 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal alebo ekvivalent ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m | m2 | 737,144 | | | | | |
| | | MALBY | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | Práce PSV | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy | | | | | Celkom | | | 0,000 | 0,000 |