

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Telocvičňa ZŠ Zámutov - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy	EČO	
Názov časti		Miesto	Zámutov p.č. 1175/12, 1176/4, 21177
Objednávateľ	Obec Zámutov č. 434	IČO	
Projektant	Ing. Ladislav BLÁCHA	DIČ	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ján URIGA	13.10.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	20 % DPH
Dátum a popis		Pečiatka		25	20 % DPH
Zhotoviteľ				26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
				27	Dodávky objednávateľa
				28	Klzáva doložka
				29	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Telocvičňa ZŠ Zámutov - stavebné úpravy
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Zámutov č. 434
Zhotoviteľ:
Dátum: 13.10.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99	Presun hmôt HSV
PSV	Práce a dodávky PSV
713	Izolácie tepelné
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety
766	Konštrukcie stolárske
771	Podlahy z dlaždíc
781	Dokončovacie práce a obklady
783	Dokončovacie práce - nátery
784	Dokončovacie práce - maľby
	<u>Celkom</u>

ROZPOČET

Stavba: Telocvičňa ZŠ Zámutov - stavebné úpravy

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zámutov č. 434

Zhotoviteľ:

Dátum: 13.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV					
		D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
1	K	011	342273075	Priečky z tvárnic hr. 75 mm, na MVC a lepidlo "2.NP" 0,90*2,0*2	m2	3,600			20,0
						3,600			
		D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
2	K	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových "1.NP" "m.č.1,01" 190,70+(19,67+10,50)*2*4,00-(1,10*2,05+1,0*2,0+1,20*2,0*13*2) "m.č.1,03" 9,39+(2,42+3,88*2)*3,30+2,42*1,30-(1,0*2,0+1,20*0,70) "m.č.1,05" 3,46+(2,42+1,47)*2*1,30-(0,80*2,0+0,60*0,90) Medzisúččet "2.NP" "m.č.2,06" 4,26+(1,62+2,63)*2*1,30-(0,60*2,0+0,60*0,60) "m.č.2,08" 4,21+(1,60+2,63)*2*1,30-(0,60*2,0+0,60*0,60) Medzisúččet Súččet	m2	447,527	365,405 43,290 11,434 420,129 13,750 13,648 27,398 447,527		20,0
3	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou "2.NP" 0,90*2,0*2*2+0,075*2,0*2	m2	7,500			20,0
						7,500			
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
4	K	003	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m 190,70*4,50	m3	858,150			20,0
						858,150			
5	K	003	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	858,150			20,0
6	K	003	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m 190,70*4,50	m3	858,150			20,0
						858,150			
7	K	003	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m 190,70	m2	190,700			20,0
						190,700			
8	K	003	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	190,700			20,0
9	K	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t "1.NP" 1,47*0,30 "2.NP" 0,80*0,80*2 Súččet	m2	1,721	0,441 1,280 1,721		20,0

10	K	013	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	22,800	20,0
				"1.NP" 6,8+2,4		9,200	
				"2.NP" 9,20+4,40		13,600	
				Súčet		22,800	
11	K	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	3,400	20,0
				"1.NP" 1,6		1,600	
				"2.NP" 1,8		1,800	
				Súčet		3,400	
12	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,659	20,0
13	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,659	20,0
14	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	217,575	20,0
				8,703*25		217,575	
15	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,659	20,0
16	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	17,406	20,0
				8,703*2		17,406	
17	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,659	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV			
18	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	55,629	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			
	D		713	Izolácie tepelné			
19	K	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	32,000	20,0
20	M	MAT	2837741540,1	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica	m	32,000	20,0
21	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,848	20,0
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia			
22	K	721	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	3,200	20,0
23	K	721	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	13,600	20,0
				"1.NP" 4,8		4,800	
				"2.NP" 8,80		8,800	
				Súčet		13,600	
24	K	721	721229020	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	ks	2,000	20,0
25	M	MAT	5528158014	Sprchový žlab k stene 700 mm 930x 190x 135	ks	2,000	20,0
26	K	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	16,800	20,0
27	K	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,799	20,0
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			
28	K	721	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	32,000	20,0
				"1.NP" 13,6		13,600	
				"2.NP" 18,40		18,400	
				Súčet		32,000	
29	K	721	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	8,000	20,0
30	M	MAT	5518000052	Gulový uzáver 1/2"	ks	8,000	20,0
31	K	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	32,000	20,0
32	K	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	32,000	20,0
33	K	721	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,074	20,0
	D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety			

34	K	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t	súb.	3,000	20,0
				"1.NP" 1		1,000	
				"2.NP" 2		2,000	
				Súčet		3,000	
35	K	721	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	3,000	20,0
				"1.NP" 1		1,000	
				"2.NP" 2		2,000	
				Súčet		3,000	
36	M	MAT	6420133890	Misa kombinovaná stojacia biela	ks	3,000	20,0
37	K	721	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb.	2,000	20,0
				"1.NP" 1		1,000	
				"2.NP" 1		1,000	
				Súčet		2,000	
38	M	MAT	6425211400	Pisoár biely 4410 V	ks	2,000	20,0
39	K	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	20,0
				"2.NP" 2		2,000	
40	K	721	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	20,0
				"1.NP" 1		1,000	
				"2.NP" 2		2,000	
				Súčet		3,000	
41	M	MAT	6420135041	Umývadlo - biele	ks	2,000	20,0
42	M	MAT	6420136190	Umývadlielko - 45 biele	ks	1,000	20,0
43	K	721	725240812	Demontáž sprchovej misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	súb.	2,000	20,0
				"2.NP" 2		2,000	
44	K	721	725245102,1	Montáž - dveri jednokrídlové do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	súb.	2,000	20,0
45	M	MAT	5548404301,1	Dvere sprchové otváracie jednodielne 80x183,6 cm	ks	2,000	20,0
46	K	721	725320821	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t	súb.	1,000	20,0
				"1.NP" 1		1,000	
47	K	721	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	20,0
48	M	MAT	6420144360	Výlevka biela	ks	1,000	20,0
49	K	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	2,000	20,0
50	M	MAT	6424310581,1	Tlakový splachovač pisoárový DN 15	ks	2,000	20,0
51	K	721	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	3,000	20,0
52	M	MAT	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2"	ks	3,000	20,0
53	M	MAT	5516050575	Hadica FF 1/2x1/2" 50cm flexi nerez	ks	3,000	20,0
54	K	721	725829201,1	Montáž batérie umývadlovej a drezovej	ks	4,000	20,0
55	M	MAT	5516050590	Hadica FF 1/2x3/8" 50cm flexi nerez	ks	8,000	20,0
56	M	MAT	5513006721	Umývadlová batéria	ks	4,000	20,0
57	K	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	20,0
58	M	MAT	5514513201	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou	ks	2,000	20,0
59	K	721	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	4,000	20,0
60	M	MAT	5514702500	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový DN32	ks	4,000	20,0
61	K	721	725869370	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40	ks	2,000	20,0
62	M	MAT	5516171000	Uzávierka zápachová pisoárová	ks	2,000	20,0
63	K	721	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,789	20,0

	D		766	Konštrukcie stolárske			
64	K	766	766411812,1	Demontáž obloženia stien "1. NP" (8,35+10,50)*2,5-(1,0*1,97)	m2	45,155	20,0
65	K	766	766411821	Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t "1. NP" (19,67*2+1,075*2)*2,0-(1,10*2,05)	m2	80,725	20,0
66	K	766	766411822	Demontáž obloženia stien, podkladových roštov, -0,00800t "1.. NP" (8,35+10,50)*2,5-(1,0*1,97) "1. NP" (19,67*2+1,075*2)*2,0-(1,10*2,05)	m2	125,880	20,0
				Súčet		125,880	
67	K	766	766412112	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier. palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	101,470	20,0
68	M	MAT	6119168500	Obloženie palubovka SM hr.20 B=80 mm	m2	105,529	20,0
69	K	766	766414142,1	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov panelmi obklad. z dosiek, veľ. nad 0.6 do 1,5 m2 "1. NP" (8,35+10,50)*2,5-(1,0*1,97)	m2	45,155	20,0
70	M	MAT	6073672211,1	Ochranné panely pre tlmenie narazu	m2	46,961	20,0
71	K	766	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt "1. NP" (8,35+10,50)*2,5-(1,0*1,97) "1. NP" (19,67*2+1,075*2)*2,50-(1,10*2,05)	m	146,625	20,0
				Súčet		146,625	
72	M	MAT	6053340500	Laty smrek akost' I do 25cm2 L=201-300 cm 146,625*0,05*0,05*1,10	m3	0,403	20,0
73	K	PK	766677521,1	Úprava obloženia paluboviek včetně mriežok pri všetkých radiatorov	ks	1,000	20,0
74	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	69,608	20,0
				Podlahy z dlaždíc			
75	K	771	771541215	Montáž podláh z dlažby, kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm "1.NP" 3,46 "2.NP" 4,26+4,21	m2	11,930	20,0
				Súčet		11,930	
76	M	MAT	59764571001	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1	m2	12,169	20,0
77	K	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,350	20,0
				Dokončovacie práce a obklady			
78	K	771	781445105	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 250x330 mm "1.NP" "m.č. 1,03" 2,42*1,50 "m.č. 1,05" (2,42*2+1,47*2)-(0,60*1,97+0,60*0,60) "2.NP" "m.č.2,06" (2,63+1,62+0,90)*2*2+(0,10*2,0)-(0,60*1,97+0,60*0,60) "m.č. 2,08" (2,63+1,60+0,90)*2*2+0,10*2,0-(0,60*1,97+0,60*0,60)	m2	48,304	20,0
				Súčet		48,304	
79	M	MAT	5978650150	Obkladačka 48,304*1,02	m2	49,270	20,0
80	K	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,786	20,0
				Dokončovacie práce - nátery			

81	K	783	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením "1. NP" (19,67*2+1,075*2)*2,50-(1,10*2,05)	m2	101,470 101,470	20,0
82	K	783	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním "1. NP" (19,67*2+1,075*2)*2,50-(1,10*2,05)	m2	101,470 101,470	20,0
83	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 146,625*0,05*4 "1. NP" (19,67*2+1,075*2)*2,50-(1,10*2,05)	m2	130,795 29,325 101,470	20,0
				Súčet		130,795	
	D	784	784	Dokončovacie práce - maľby			
84	K	784	784452472	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m "1.NP" "m.č.1,01" 190,70+(19,67+10,50)*2*4,00-(1,10*2,05+1,0*2,0+1,20*2,0*13*2) "m.č.1,03" 9,39+(2,42+3,88*2)*3,30+2,42*1,30-(1,0*2,0+1,20*0,70) "m.č.1,05" 3,46+(2,42+1,47)*2*1,30-(0,80*2,0+0,60*0,90) Medzisúčet "2.NP" "m.č.2,06" 4,26+(1,62+2,63)*2*1,30-(0,60*2,0+0,60*0,60) "m.č.2,08" 4,21+(1,60+2,63)*2*1,30-(0,60*2,0+0,60*0,60) Medzisúčet Súčet <u>Celkom</u>	m2	447,527 365,405 43,290 11,434 420,129 13,750 13,648 27,398 447,527	20,0