

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Zámutov č.41
Objednávateľ	Obec Zámutov, č.434	IČO	
Projektant	Ing. Ladislav Břacha		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ján Uriga		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		11.9.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa	
				27 Kľzavá doložka	
				28 Zvýhodnenie	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum

Objednávateľ: Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:

Miesto: Zámutov č.41

Spracoval: Ján Uriga

Dátum: 11.9.2016

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1275,2	Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum								
1	SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum								
1	Architektonické stavebné riešenie								
2	Zdravotechnická inštalácia								
3	Ústredné kúrenie								
4	Solárne zariadenie								
5	Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom								

Celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
 Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
 Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	310278841,1	Zamurovanie otvoru v murive nadzákladného nepálenými tvárniciami hr. do 300mm "1.NP" 1,40*2,05*0,60+(0,60+0,25)*1,75*0,50+0,25*2,10*0,50+0,85*1,95*0,50 0,25*2,05*0,50*2 "2.NP" 0,65*1,60*0,50+0,15*2,10*0,50+0,60*1,60*0,50+0,25*1,70*0,50 Súčet	m3	5,440		
				3,557		
				0,513		
				1,370		
				5,440		
2	311275601	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm P2-420 , na MVC a lepidlo "štitové murivo" (12,47*2,20)/2*0,30 (12,97*2,20)/2*0,30 Súčet	m3	8,395		
				4,115		
				4,280		
				8,395		
3	317162101	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm "1.NP" 2 "2.NP" 4 Súčet	ks	6,000		
				2,000		
				4,000		
				6,000		
4	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm "1.NP" 6	ks	6,000		
				6,000		
5	317162103	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm "2.NP" 2	ks	2,000		
				2,000		
6	342273100	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo "1.NP" 4,775*3,0 "2.NP" 4,425*2,85 Súčet	m2	26,936		
				14,325		
				12,611		
				26,936		
7	342273125	Priečky z tvárnic hr. 125 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo "1.NP" (5,62+3,0*2+5,35)*3,0-(0,80*2,0*4) (3,0+1,45*2)*3,0-(0,60*2,0*2+0,80*2,0*2) "2.NP" (5,35+3,10+3,0+1,45*2)*2,85 -(0,60*2,0*4+0,90*2,0*2) Súčet	m2	89,108		
				44,510		
				12,100		
				40,898		
				-8,400		
				89,108		

4 Vodorovné konštrukcie

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektonické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
8	411321313	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20 "rampa" 2,80*1,25*0,20	m3	0,700		
				0,700		
9	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné 2,80*1,25+2,80*0,20	m2	4,060		
				4,060		
10	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	4,060		
11	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie 2,80*1,25	m2	3,500		
				3,500		
12	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	3,500		
13	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505 0,700*0,095	t	0,067		
				0,067		
14	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 (13,05*2+12,47+12,97)*0,30*0,25	m3	3,866		
				3,866		
15	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie (13,05*2+12,47+12,97)*0,25*2	m2	25,770		
				25,770		
16	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	25,770		
17	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 3,866*0,085	t	0,329		
				0,329		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18	611421110	Vnútorná omietka vápenná, vápenocementová stropov rovných, rebrových, schodiskových konštrukcií, hrubá zatretá Stropy - opravy po osekanií "1.NP" (19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+29,93+28,49+11,78)*0,30	m2	37,248		
				37,248		
19	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ Stropy" "1.NP" 19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+29,93+28,49+11,78	m2	124,160		
				124,160		
20	611461182	Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	124,160		
21	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov, sklotextílnou mriežkou Stropy" "1.NP" 19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+29,93+28,49+11,78	m2	124,160		
				124,160		
22	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá "steny - opravy po osekanií" (210,383+224,754)*0,30	m2	130,541		
				130,541		
23	6124651142,1	Príprava podkladu pod omietky vnút. stien a stropov- hĺbková penetrácia	m2	638,629		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámutov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Stropy"				
		"1.NP"				
		19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+29,93+28,49+11,78		124,160		
		Medzisúčet		124,160		
		Súčet		124,160		
		"steny"				
		"m.č. 1,01" (3,0+7,42)*2*3,0		62,520		
		-(1,0*2,0*2+0,60*2,0+0,80*2,0+1,40*2,15)		-9,810		
		"m.č.1,02-104" ((3,50+1,80)*2+1,45*4)*3,0		49,200		
		0,60*4*0,40		0,960		
		-(0,60*0,60+0,80*2,0*3)		-5,160		
		"m.č.1,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*3,0		43,200		
		0,60*4*0,40		0,960		
		-(0,60*0,60+0,60*2,0*3)		-3,960		
		"m.č.1,05" (3,0*4+1,3*4+0,50*2)*3,0		54,600		
		(2,15+2,10)*0,50+(1,30+2,0*2)*2*0,50		7,425		
		-(1,0*2,0*2+0,80*2,0*4+2,15*2,10*2)		-19,430		
		"m.č.1,06" (4,195+3,0)*2*3,0		43,170		
		(1,50+1,75*2)*0,40		2,000		
		-(1,50*-1,75+0,80*2,0)		1,025		
		"m.č.1,07" (5,62+5,325)*2*3,0		65,670		
		(2,35+1,95*2)*0,40		2,500		
		-(2,35*1,95+0,80*2,0)		-6,183		
		"m.č.108" (5,325+5,35)*3,0		32,025		
		(2,35+1,95*2)*0,40		2,500		
		-(2,35*1,95+0,80*2,0)		-6,183		
		"2NP"				
		"m.č. 2,01" (7,42+3,0)*2*2,85		59,394		
		(1,60+1,55*2)*0,40+(1,0+2,0*2)*0,306+(1,0+2,0*2)*0,40		5,410		
		-(1,60*1,55+1,0*2,0*2+0,60*1,97*2)		-8,844		
		"m.č. 2,02" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*2,85		41,040		
		0,60*3*0,40		0,720		
		-(0,60*0,60+0,60*2,0*3)		-3,960		
		"m.č. 2,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*2,85		41,040		
		0,60*3*0,40		0,720		
		-(0,60*0,60+0,60*2,0*3)		-3,960		
		"m.č. 2,04" (3,10+1,075)*2*2,85		23,798		
		-(1,0*2,0+0,90*2,0*2)		-5,600		
		"m.č. 2,05" (3,10+4,15)*2*2,85		41,325		
		(1,50+1,60*2)*0,40		1,880		
		-(1,50*1,60+0,90*2,0)		-4,200		
		"m.č. 2,06" (5,325+5,35)*2*2,85		60,848		
		(2,15+1,70*2)*2*0,40		4,440		
		-(2,15*1,70+0,90*2,0+1,0*2,05)		-7,505		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámutovej, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámutovej č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"m.č. 2,07" (8,55+5,62)*2*2,85		80,769		
		(2,15+1,70*2)*2*0,40		4,440		
		-(2,15*1,70+1,50*1,60+1,0*2,05*2)		-10,155		
		Súčet		638,629		
24	5859330102,1	Dodávka hĺbkej penetrácie	m2	638,629		
25	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	560,929		
		"1NP"				
		"steny"				
		"m.č. 1,01" (3,0+7,42)*2*3,0		62,520		
		-(1,0*2,0*2+0,60*2,0+0,80*2,0+1,40*2,15)		-9,810		
		"m.č. 1,02-104" ((3,50+1,80)*2+1,45*4)*1,50		24,600		
		0,60*4*0,40		0,960		
		-(0,60*0,60+0,80*0,50*3)		-1,560		
		"m.č. 1,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*1,50		21,600		
		0,60*4*0,40		0,960		
		-(0,60*0,60+0,60*0,50*3)		-1,260		
		"m.č. 1,05" (3,0*4+1,3*4+0,50*2)*3,0		54,600		
		(2,15+2,10)*0,50+(1,30+2,0*2)*2*0,50		7,425		
		-(1,0*2,0*2+0,80*2,0*4+2,15*2,10*2)		-19,430		
		"m.č. 1,06" (4,195+3,0)*2*3,0		43,170		
		(1,50+1,75*2)*0,40		2,000		
		-(1,50*-1,75+0,80*2,0)		1,025		
		"m.č. 1,07" (5,62+5,325)*2*3,0		65,670		
		(2,35+1,95*2)*0,40		2,500		
		-(2,35*1,95+0,80*2,0)		-6,183		
		"m.č. 1,08" (5,325+5,35)*3,0		32,025		
		(2,35+1,95*2)*0,40		2,500		
		-(2,35*1,95+0,80*2,0)		-6,183		
		"2NP"				
		"m.č. 2,01" (7,42+3,0)*2*2,85		59,394		
		(1,60+1,55*2)*0,40+(1,0+2,0*2)*0,306+(1,0+2,0*2)*0,40		5,410		
		-(1,60*1,55+1,0*2,0*2+0,60*1,97*2)		-8,844		
		"m.č. 2,02" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*1,35		19,440		
		0,60*3*0,40		0,720		
		-(0,60*0,60+0,60*0,50*3)		-1,260		
		"m.č. 2,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*1,35		19,440		
		0,60*3*0,40		0,720		
		-(0,60*0,60+0,60*0,50*3)		-1,260		
		"m.č. 2,04" (3,10+1,075)*2*2,85		23,798		
		-(1,0*2,0+0,90*2,0*2)		-5,600		
		"m.č. 2,05" (3,10+4,15)*2*2,85		41,325		
		(1,50+1,60*2)*0,40		1,880		
		-(1,50*1,60+0,90*2,0)		-4,200		
		"m.č. 2,06" (5,325+5,35)*2*2,85		60,848		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámutov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		(2,15+1,70*2)*2*0,40		4,440		
		-(2,15*1,70+0,90*2,0+1,0*2,05)		-7,505		
		"m.č. 2,07" (8,55+5,62)*2*2,85		80,769		
		(2,15+1,70*2)*2*0,40		4,440		
		-(2,15*1,70+1,50*1,60+1,0*2,05*2)		-10,155		
		Súčet		560,929		

26	612465182	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	560,929		
27	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	638,629		

"1NP"

"steny"

"m.č. 1,01" (3,0+7,42)*2*3,0

62,520

-(1,0*2,0*2+0,60*2,0+0,80*2,0+1,40*2,15)

-9,810

"m.č. 1,02-104" ((3,50+1,80)*2+1,45*4)*3,0

49,200

0,60*4*0,40

0,960

-(0,60*0,60+0,80*2,0*3)

-5,160

"m.č. 1,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*3,0

43,200

0,60*4*0,40

0,960

-(0,60*0,60+0,60*2,0*3)

-3,960

"m.č. 1,05" (3,0*4+1,3*4+0,50*2)*3,0

54,600

(2,15+2,10)*0,50+(1,30+2,0*2)*2*0,50

7,425

-(1,0*2,0*2+0,80*2,0*4+2,15*2,10*2)

-19,430

"m.č. 1,06" (4,195+3,0)*2*3,0

43,170

(1,50+1,75*2)*0,40

2,000

-(1,50*1,75+0,80*2,0)

1,025

"m.č. 1,07" (5,62+5,325)*2*3,0

65,670

(2,35+1,95*2)*0,40

2,500

-(2,35*1,95+0,80*2,0)

-6,183

"m.č. 108" (5,325+5,35)*3,0

32,025

(2,35+1,95*2)*0,40

2,500

-(2,35*1,95+0,80*2,0)

-6,183

"2NP"

"m.č. 2,01" (7,42+3,0)*2*2,85

59,394

(1,60+1,55*2)*0,40+(1,0+2,0*2)*0,306+(1,0+2,0*2)*0,40

5,410

-(1,60*1,55+1,0*2,0*2+0,60*1,97*2)

-8,844

"m.č. 2,02" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*2,85

41,040

0,60*3*0,40

0,720

-(0,60*0,60+0,60*2,0*3)

-3,960

"m.č. 2,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*2,85

41,040

0,60*3*0,40

0,720

-(0,60*0,60+0,60*2,0*3)

-3,960

"m.č. 2,04" (3,10+1,075)*2*2,85

23,798

-(1,0*2,0+0,90*2,0*2)

-5,600

"m.č. 2,05" (3,10+4,15)*2*2,85

41,325

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		(1,50+1,60*2)*0,40		1,880		
		-(1,50*1,60+0,90*2,0)		-4,200		
		"m.č. 2,06" (5,325+5,35)*2*2,85		60,848		
		(2,15+1,70*2)*2*0,40		4,440		
		-(2,15*1,70+0,90*2,0+1,0*2,05)		-7,505		
		"m.č. 2,07" (8,55+5,62)*2*2,85		80,769		
		(2,15+1,70*2)*2*0,40		4,440		
		-(2,15*1,70+1,50*1,60+1,0*2,05*2)		-10,155		
		Súčet		638,629		
28	621462231	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	2,430		
29	621481119	Potiahnutie vonkajšieho podhládu, sklotextílnou mriežkou	m2	2,430		
		"prístrešok nad vchodom"				
		3,0*(0,60+0,15)+0,60*0,15*2		2,430		
30	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	91,000		
		"vyspravenie po osekani" 91		91,000		
31	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	341,582		
		303,16+38,422		341,582		
32	622465121	Vonkajšia omietka stien marmolit, farebné piesky, strednozrná	m2	40,197		
		38,837+1,36		40,197		
33	625251384	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	38,837		
		"južný pohľad"				
		13,20*0,60		7,920		
		"severný pohľad"				
		13,20*1,60		21,120		
		-(2,0*0,80*3)		-4,800		
		"západný pohľad"				
		13,27*(0,60+1,60)/2		14,597		
		Súčet		38,837		
34	625251421	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	1,360		
		"severný pohľad"				
		(2,0+0,80*2*3)*0,20		1,360		
35	625252030	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm (EPS), natľkacie kotvy	m2	303,160		
		"južný pohľad"				
		13,20*6,725		88,770		
		(2,35*1,95+1,50*1,75+1,40*2,15+2,15*1,70+1,50*1,60+1,60*1,552*2)		-21,239		
		"východný pohľad"				
		13,27*(6,725-3,40)+13,27*(0+2,125)/2		58,222		
		"severný pohľad"				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektonické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		13,20*6,725		88,770		
		-(0,60*0,60*4+1,50*1,75+2,35*1,95+1,50*1,60+2,15*1,70)		-14,703		
		"západný pohľad"				
		13,27*6,725+13,27*(0+2,125)/2		103,340		
		Súčet		303,160		
36	625252040	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm (EPS)	m2	38,422		
		"južný pohľad"				
		(2,35+1,95*2+1,50+1,75*2+1,40+2,15*2+2,15+1,70*2+1,50+1,60*2)*0,20		5,440		
		(1,60+1,552*2)*2*0,20		1,882		
		"severný pohľad"				
		(0,60*4*4+1,50+1,75*2+2,35+1,95*2+1,50+1,60*2+2,15+1,70*2)		31,100		
		Súčet		38,422		
37	953946514	Soklový profil LO 153 mm (hliníkový)	m	51,540		
		(13,20+13,27)*2-1,40		51,540		
38	953946521	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)	m	103,333		
		"južný pohľad"				
		(2,35+1,95*2+1,50+1,75*2+1,40+2,15*2+2,15+1,70*2+1,50+1,60*3+1,552*2*2)		35,008		
		"severný pohľad"				
		(0,60*3*4+1,50+1,75*2+2,35+1,95*2+1,50+1,60*2+2,15+1,70*2)		28,700		
		"roh objektu"				
		6,725*5+0,60*2+1,60*3		39,625		
		Súčet		103,333		
39	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm	m2	119,680		
		"1.NP"				
		"m.č.107" 29,93		29,930		
		"2.NP"				
		"m.č.2,05" 12,96		12,960		
		"m.č.2,06" 28,49		28,490		
		"m.č.2,07" 48,30		48,300		
		Súčet		119,680		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
40	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	339,102		
		"južný pohľad"				
		13,20*6,725		88,770		
		"východný pohľad"				
		13,27*(6,725-3,40)+13,27*(0+2,125)/2		58,222		
		"severný pohľad"				
		13,20*6,725		88,770		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámutov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"západný pohľad"				
		13,27*6,725+13,27*(0+2,125)/2		103,340		
		Súčet		339,102		
41	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	339,102		
42	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	339,102		
43	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	240,370		
		"1.NP"				
		19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+29,93+28,49+11,78		124,160		
		"2.NP" 10,86-				
		(0,70*1,20)+6,42+6,42+3,60+12,96+28,49+48,30		116,210		
		Súčet		240,370		
44	944941103	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	169,551		
		339,102/2		169,551		
45	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	339,102		
46	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	240,370		
		"1.NP"				
		19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+29,93+28,49+11,78		124,160		
		"2.NP" 10,86-				
		(0,70*1,20)+6,42+6,42+3,60+12,96+28,49+48,30		116,210		
		Súčet		240,370		
47	959941142	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M20/100/300 mm	ks	4,000		
		"pre spojenie rampy" 4		4,000		
48	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	14,398		
		"1.NP" 3,0*3,0-(0,80*1,97)		7,424		
		"2.NP" 3,0*2,85-(0,80*1,97)		6,974		
		Súčet		14,398		
49	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	30,572		
		"atika"				
		13,05*2,0*0,50		13,050		
		12,47*(2,0+0,50)/2*0,50		7,794		
		12,97*(2,0+0,50)/2*0,60		9,728		
		Súčet		30,572		
50	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	2,005		
		0,90*0,45*4,95		2,005		
51	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	1,147		
		"2.NP" 0,70*1,20*0,20		0,168		
		"rísa" 13,05*0,50*0,15		0,979		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektonické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				1,147		
52	965081412	Búranie dlažieb, z xylolitu liateho, bez podkladania mazaniny, -0,03900t	m2	14,438		
"schodisko" 1,25*(0,1478+0,28)*(4+11+12)				14,438		
53	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	107,390		
"1.NP" 47,49+49,01+10,89				107,390		
54	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	30,780		
"1.NP" 3,0*4,39+3,0*1,0				16,170		
"2.NP" 14,61				14,610		
Súčet				30,780		
55	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	50,000		
"1.NP" 3*4+1				13,000		
"2.NP" 3*4+1+3*4+3*4				37,000		
Súčet				50,000		
56	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	10,000		
"1.NP" 2*2+3				7,000		
"2.NP" 3				3,000		
Súčet				10,000		
57	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	7,360		
"2.NP" 1,60*0,70*4				4,480		
"podkrovie" 1,60*0,60*3				2,880		
Súčet				7,360		
58	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	39,643		
"1.NP" 2,35*1,95*4+1,95*1,95*1				22,133		
"2.NP" 2,15*1,70*4+1,70*1,70				17,510		
Súčet				39,643		
59	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	16,002		
"1.NP" 1,40*2,15+1,40*2,05+0,80*1,97*1+0,90*1,97*2				11,002		
"2.NP" 0,80*2,0*2+0,90*2,0*1				5,000		
Súčet				16,002		
60	968072876	Vybúranie a vybratie roliet mrežových plochy nad 2 m2, -0,00200t	m2	14,415		
1,40*2,15+2,35*1,95*2+1,60*0,70*2				14,415		
61	971055015,1	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 200mm	m	3,800		
1,20*2+0,70*2				3,800		
62	975043111,1	Jednoradové podchyt. stropov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	7,000		
2,0*2+1,50*2				7,000		
63	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	567,096		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"strop"				
		"1.NP" 24,57+47,49+49,01+10,89		131,960		
		Medzisúčet		131,960		
		"steny"				
		"1.NP"				
		"m.č. 1,01" (5,39+3,0)*2*3,0		50,340		
		-(1,45*2,15+1,40*2,05+0,80*1,97+0,90*2,0*2)		-11,164		
		"m.č.1,02" (8,45+5,62)*2*3,0		84,420		
		-(2,35*1,95*2+0,90*2,0+2,40*2,10)		-16,005		
		"m.č.1,03" (8,45+5,62)*2*3,0		84,420		
		-(2,35*1,95*2+2,40*2,10+0,90*2,0)		-16,005		
		"m.č.1,04" (3,0+3,63)*2*3,0		39,780		
		-(1,95*1,95+0,80*2,0)		-5,403		
		Medzisúčet		210,383		
		"2.NP"				
		"m.č.2,01" (8,67+3,0)*2*2,85		66,519		
		-(1,60*0,70*4+0,80*2,0*2+0,90*2,0)		-9,480		
		"m.č.2,02" (8,55+5,62)*2*2,85		80,769		
		-(2,15*1,70*2+0,80*2,0+1,15*2,10)		-11,325		
		"m.č.2,03" (8,55+5,35)*2*2,85		79,230		
		-(2,15*1,70*2+0,80*2,0+1,15*2,10)		-11,325		
		"m.č.2,04" (3,0+3,15)*2*2,85		35,055		
		-(1,70*1,70+0,90*2,0)		-4,690		
		Medzisúčet		224,753		
		Súčet		567,096		
64	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	13,050		
65	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	13,050		
66	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	32,850		
		2,35*4+1,95+2,15*4+1,70+1,60*4+1,60*3		32,850		
67	764422810	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t	m	3,000		
68	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	38,490		
		13,05+12,97+12,47		38,490		
69	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	10,500		
		7,50+3,0		10,500		
70	767221122,1	Demontáž zábradlia schodísk z rúrok	m	7,850		
		2,80*2+0,50+1,75		7,850		
71	767996856,1	Demontáž prístrešku	ks	1,000		
72	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených vrátane lišt -0,02500t	m2	73,880		
		"2.NP" 48,30+16,13+9,45		73,880		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	91,000		
74	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	11,605		
		"1.NP" (3,0+1,0+3,08+4,11+3,0+3,63+8,45+5,62+8,45+5,35)*0,15		6,854		
		-(1,4+0,80+0,90*2+2,80)*2*0,15		-2,040		
		"2.NP" (3,0+1,0+2,80+4,87)*2*0,15		3,501		
		"schodisko" 2,80*0,25*2+0,28*0,25*27		3,290		
		Súčet		11,605		
75	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	86,377		
76	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	86,377		
77	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	86,377		
78	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 159,425		
		86,377*25		2 159,425		
79	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	86,377		
80	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	345,499		
		86,3747*4		345,499		
81	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	86,377		
82	989542212,1	Osadenie a montáž haciaceho pristoja P6	ks	3,000		
99		Presun hmôt HSV				
83	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	75,679		
PSV		Práce a dodávky PSV				
713		Izolácie tepelné				
84	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	302,580		
		12,30*12,30*2		302,580		
85	6313670581,1	Kamenná vlna hrúbka 150 mm	m2	308,632		
		302,58 * 1,02		308,632		
86	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400		
762		Konštrukcie tesárske				
87	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	26,000		
88	5339511121	Kotva tyčová D 16 mm, matica, podložky	ks	26,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
89	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	32,000		
90	5339511122	Tyč D 12 mm, matica, podložky	ks	18,000		
91	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	275,200		
		"kleština 50/180" 8,6*32		275,200		
92	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	246,720		
		"krokva 100/180" 7,41*32		237,120		
		"vzpera 100/150" 1,20*8		9,600		
		Súčet		246,720		
93	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm ²	m	43,250		
		"pomurnica 150/150" 6,90*2+9,45*2+4,35		37,050		
		"stĺpik 150/150" 1,55*4		6,200		
		Súčet		43,250		
94	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm ²	m	27,500		
		"väznica 150/200" 5,30*2+8,45*2		27,500		
95	6051528000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' I	m ³	9,542		
		"kleština 50/180" 8,6*32*0,05*0,18*1,10		2,724		
		"krokva 100/180" 7,41*32*0,10*0,18*1,10		4,695		
		"vzpera 100/150" 1,20*8*0,10*0,15*1,10		0,158		
		"pomurnica 150/150" (6,90*2+9,45*2+4,35)*0,15*0,15*1,10		0,917		
		"stĺpik 150/150" 1,55*4*0,15*0,15		0,140		
		"väznica 150/200" (5,30*2+8,45*2)*0,15*0,20*1,10		0,908		
		Súčet		9,542		
96	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	862,880		
		1100-237,12		862,880		
97	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	237,120		
98	6053340400	Laty smrek akost' I do 25cm ² L=100-200 cm	m ³	2,420		
		"laty 50/40" 1100*0,05*0,04*1,10		2,420		
99	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m ³	11,962		
		"kleština 50/180" 8,6*32*0,05*0,18*1,10		2,724		
		"krokva 100/180" 7,41*32*0,10*0,18*1,10		4,695		
		"vzpera 100/150" 1,20*8*0,10*0,15*1,10		0,158		
		"pomurnica 150/150" (6,90*2+9,45*2+4,35)*0,15*0,15*1,10		0,917		
		"stĺpik 150/150" 1,55*4*0,15*0,15		0,140		
		"väznica 150/200" (5,30*2+8,45*2)*0,15*0,20*1,10		0,908		
		"laty 50/40" 1100*0,05*0,04*1,10		2,420		
		Súčet		11,962		
100	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m ²	302,580		
		12,30*12,30*2		302,580		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektonické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
101	6051015400	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.38-50mm x B=170-240mm 302,58/0,80*0,05*0,15*1,1	m3	3,120 3,120		
102	762811210	Montáž záklopu vrchného na zraz 12,30*12,30	m2	151,290 151,290		
103	6051013200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x B=250-300mm 151,290*0,024*1,10	m3	3,994 3,994		
104	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky 151,290*0,024*1,10 302,58/0,80*0,05*0,15*1,1 Súčet	m3	7,114 3,994 3,120 7,114		
105	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500		

763 Konštrukcie - drevostavby

106	763138231	Podhľad SDK Rigips RF alebo ekvivalent 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD "2.NP" 10,86- (0,70*1,20)+6,42+6,42+3,60+12,96+28,49+48,30	m2	116,210 116,210		
107	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	1,200		

764 Konštrukcie klampiarske

108	764171104	Krytina poplastovaný plech	m2	200,000		
109	764171232,1	Krytina - záveterná lišta 16*2	m	32,000 32,000		
110	764171254	Krytina - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom	m	13,950		
111	764171260	Krytina - čelo hrebenáča	ks	2,000		
112	764171269	Krytina - sneholap korunkový	ks	52,000		
113	764171301	Krytina falcovaná "prístršok" 3,0*0,70	m2	2,100 2,100		
114	764172073	Krytina - odkvapové lemovanie 13,95*2	m	27,900 27,900		
115	764172110	Krytina - lemovanie komína na ploche	m2	9,720		
116	764352300,1	Žľaby pododkvapové polkruhové, priemer 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov 13,95*2	m	27,900 27,900		
117	764359223	Kotlík žľabový priemer 125 mm	ks	4,000		
118	764454212	Odpadové rúry, priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	35,000		
119	764711114	Oplechovanie parapetov z plechu r.š. 250 mm 20,50	m	20,500 20,500		
120	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektonické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé						
121	765901043	Strešná fólia, na krokvy	m2	200,000		
122	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,600		
766 Konštrukcie stolárske						
123	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000		
124	6123909520	Stropné sklápacie schody zateplené biela doska - 70x120 cm	ks	1,000		
125	766421222	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	49,563		
		7,41*0,95*4		28,158		
		0,75*14,27*2		21,405		
		Súčet		49,563		
126	6119200057	Tatranský profil červený smrek hr.17 mm	m2	51,546		
		49,563 * 1,04		51,546		
127	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	80,600		
		(2,35+1,95)*2*2		17,200		
		(2,10+1,90)*2*2		16,000		
		(1,60+1,55)*2*2		12,600		
		(1,50+1,70)*2*2		12,800		
		(1,50+1,60)*2*2		12,400		
		(0,60+0,60)*2*4		9,600		
		Súčet		80,600		
128	6114107111,1	Plastové okno ozn. 101 - 2350/1950 mm	ks	2,000		
129	6114107112,1	Plastové okno ozn. 102 - 2350/1900 mm	ks	2,000		
130	6114107113,1	Plastové okno ozn. 103 - 1600/1550 mm	ks	2,000		
131	6114107114,1	Plastové okno ozn. 104 - 1500/1700 mm	ks	2,000		
132	6114107115,1	Plastové okno ozn. 105 - 1500/1600 mm	ks	2,000		
133	6114107116,1	Plastové okno ozn. 106 - 600/600 mm	ks	4,000		
134	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	7,000		
		(1,40+2,10)*2		7,000		
135	6114123402,1	Plastové vchodové dvere 1400 x 2100	ks	1,000		
136	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokrídlové	ks	16,000		
		3+3+4+3+3		16,000		
137	6117103100,1	Dvere vnútorné, fóliované plné	ks	16,000		
		š.60, 70, 80, 90cm/STN,				
138	766694143,1	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 2600 mm	ks	14,000		
		2+2+2+2+2+4		14,000		
139	6119001010	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=500mm biela, mramor, buk	m	20,500		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektonické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<i>S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.</i>						
140	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 350 mm	ks	16,000		
141	6117103139	Zárubňa vnútorná, normal, fólia, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm	ks	16,000		
142	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

143	767161151,1	Montáž a dodávka zábradlia atyp 2,80*2+0,50+1,75+2,40	m	10,250		10,250
144	767165111,1	Montáž a dodávka zábradlia rovného, madiel - atyp	m	2,400		
145	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg "2xU200" (6,37*2+6,10*2)*25,3	kg	630,982		630,982
146	5534392201,1	Atyp. konštrukcia 2xUč. 200	kg	630,982		
147	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100		

771 Podlahy z dlaždíc

148	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm 1,25*(0,1478+0,28)*24 3,0*1,0 Súčet	m ²	15,834		12,834 3,000 15,834
149	59764571001	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 15,834 * 1,02	m ²	16,151		16,151
150	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm "1NP" "rampa" 2,80 "m.č.1,01" (3,0+7,42)*2-(0,60+0,80+1,0*2) "m.č.1,05" (3,0*2+1,30*4+0,50*2)-(1,0*2+0,80*4) "m.č.1,06" (3,0+4,195)*2-0,80 "m.č.1,08" (5,325+5,35)*2-0,80 "2NP" "m.č.2,01" (3,62+3,0)-(0,60*2+1,0*2) "m.č.2,04" (3,0+1,075)*2-(0,90*2+1,0) Súčet	m	70,150		2,800 17,440 7,000 13,590 20,550 3,420 5,350 70,150
151	5978650821,1	sokel, rozmer 298x80x8 mm 70,15 * 3,4	ks	238,510		238,510
152	771415064	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 80 mm (0,1478+0,28)*24 3,0+1,0*2	m	15,267		10,267 5,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámutov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				15,267		
153	5978650821,1	sokel, rozmer 298x80x8 mm	ks	51,908		
15,267 * 3,4				51,908		
154	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	125,030		
"rampa" 1,25*2,80				3,500		
"1NP" 19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+28,49+11,78				94,230		
"2NP" 10,86+6,42*2+3,60				27,300		
Súčet				125,030		
155	59764571001	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1	m2	127,531		
125,03 * 1,02				127,531		
156	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900		
775 Podlahy vlysové a parketové						
157	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	80,680		
"1.NP"						
"m.č.107" (5,325+5,62)*2-0,80				21,090		
"2.NP"						
"m.č.2,05" (3,1+4,15)*2-0,90				13,600		
"m.č.2,06" (5,325+5,35)*2-0,90*2				19,550		
"m.č.2,07" (8,55+5,62)*2-(0,90+1,0)				26,440		
Súčet				80,680		
158	6119800951	Lišta soklová, - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	81,487		
80,68 * 1,01				81,487		
159	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, položená voľne	m2	119,680		
"1.NP"						
"m.č.107" 29,93				29,930		
"2.NP"						
"m.č.2,05" 12,96				12,960		
"m.č.2,06" 28,49				28,490		
"m.č.2,07" 48,30				48,300		
Súčet				119,680		
160	6119800100	Laminátové parkety 1285x195x8 mm	m2	122,074		
119,68 * 1,02				122,074		
161	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	119,680		
"1.NP"						
"m.č.107" 29,93				29,930		
"2.NP"						
"m.č.2,05" 12,96				12,960		
"m.č.2,06" 28,49				28,490		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektonické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"m.č.2,07" 48,30		48,300		
		Súčet		119,680		
162	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm	m2	123,270		
		119,68 * 1,03		123,270		
163	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	119,680		
164	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	123,270		
		119,68 * 1,03		123,270		
165	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050		

781 Dokončovacie práce a obklady

166	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	77,700		
		"1NP"				
		"steny"				
		"m.č.1,02-104" ((3,50+1,80)*2+1,45*4)*1,50		24,600		
		-(0,80*1,50*3)		-3,600		
		"m.č.1,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*1,50		21,600		
		-(0,60*1,50*3)		-2,700		
		"2NP"				
		"m.č. 2,02" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*1,50		21,600		
		-(0,60*1,50*3)		-2,700		
		"m.č. 2,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*1,50		21,600		
		-(0,60*1,50*3)		-2,700		
		Súčet		77,700		
167	5976574000	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	79,254		
		77,7 * 1,02		79,254		
168	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200		

783 Dokončovacie práce - nátery

169	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	37,859		
170	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	37,859		
		"2xU200" (6,37*2+6,10*2)*25,3*0,060		37,859		
171	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	49,562		
172	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	49,562		
173	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	941,791		
		200*2,35		470,000		
		151,2*2,35		355,320		
		49,562*2,35		116,471		
		Súčet		941,791		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Architektonické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
174	783894612	SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	116,210		
		"2.NP" 10,86- (0,70*1,20)+6,42+6,42+3,60+12,96+28,49+48,30		116,210		
784		Dokončovacie práce - maľby				
175	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	428,756		
		"1.NP" 19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+29,93+28,49+11,78		124,160		
		"steny" (210,383+224,754)*0,70		304,596		
		Súčet		428,756		
176	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	517,499		
		Stropy"				
		"1.NP" 19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+29,93+28,49+11,78		124,160		
		"2.NP" 10,86- (0,70*1,20)+6,42+6,42+3,60+12,96+28,49+48,30		116,210		
		Medzisúčet		240,370		
		"1NP"				
		"steny"				
		"m.č. 1,01" (3,0+7,42)*2*3,0		62,520		
		-(1,0*2,0*2+0,60*2,0+0,80*2,0+1,40*2,15)		-9,810		
		"m.č. 1,02-104" ((3,50+1,80)*2+1,45*4)*1,50		24,600		
		0,60*4*0,40		0,960		
		-(0,60*0,60+0,80*0,50*3)		-1,560		
		"m.č. 1,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*1,50		21,600		
		0,60*4*0,40		0,960		
		-(0,60*0,60+0,60*0,50*3)		-1,260		
		"m.č. 1,05" (3,0*4+1,3*4+0,50*2)*3,0		54,600		
		(2,15+2,10)*0,50+(1,30+2,0*2)*2*0,50		7,425		
		-(1,0*2,0*2+0,80*2,0*4+2,15*2,10*2)		-19,430		
		"m.č. 1,06" (4,195+3,0)*2*3,0		43,170		
		(1,50+1,75*2)*0,40		2,000		
		-(1,50*-1,75+0,80*2,0)		1,025		
		"m.č. 1,07" (5,62+5,325)*2*3,0		65,670		
		(2,35+1,95*2)*0,40		2,500		
		-(2,35*1,95+0,80*2,0)		-6,183		
		"m.č. 108" (5,325+5,35)*3,0		32,025		
		(2,35+1,95*2)*0,40		2,500		
		-(2,35*1,95+0,80*2,0)		-6,183		
		Súčet		517,499		
177	784452471	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	517,499		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	68,910		
		40,73+28,18		68,910		
2	2837741540,1	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	41,545		
		40,73 * 1,02		41,545		
3	2837741566,1	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	28,744		
		28,18 * 1,02		28,744		
4	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	16,300		
5	2837741558,1	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	16,626		
		16,3 * 1,02		16,626		
6	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400		

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

7	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	41,210		
		0,15*5+0,28*7+0,50*6+1,0*3+1,50*3+2,0*14		41,210		
8	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	2,300		
		1,0+0,25+0,15*7		2,300		
9	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	15,250		
		0,25*3+0,50*3+1,0*5+2,0*4		15,250		
10	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	3,000		
11	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	58,760		
		41,21+2,30+15,25		58,760		
12	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050		

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

13	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	56,400		
14	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	18,360		
15	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	12,450		
16	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	15,700		
17	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	32,000		
18	5518000052	Guľový uzáver 1/2"	ks	32,000		
19	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	3,000		
20	5518000058,1	Guľový uzáver 3/4"	ks	3,000		
21	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	102,910		
		56,4+18,36+12,45+15,70		102,910		
22	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	102,910		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750		

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

24	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	4,000		
25	6420133890	Misa kombinovaná stojacia biela	ks	4,000		
26	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb.	4,000		
27	6425211400	Pisoár biely 4410 V	ks	4,000		
28	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	11,000		
29	6420135041	Umývadlo - biele	ks	11,000		
30	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych, bez výtokových armatúr hranatých	súb.	1,000		
31	5523148400	Kuchynský drez	ks	1,000		
32	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	4,000		
33	6424310581,1	Tlakový splachovač pisoárový DN 15	ks	4,000		
34	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	4,000		
35	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2"	ks	4,000		
36	5516050575	Hadica FF 1/2x1/2" 50cm flexi nerez	ks	4,000		
37	725829201,1	Montáž batérie umývadlovej a drezovej	ks	12,000		
		11+1		12,000		
38	5516050590	Hadica FF 1/2x3/8" 50cm flexi nerez	ks	24,000		
39	5513006721	Umývadlová batéria	ks	11,000		
40	5513006730	Drezová batéria	ks	1,000		
41	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	11,000		
42	5514702500	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový DN32	ks	11,000		
43	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000		
44	2863120185	Drezový odtok jednodielny D 50 úsporný	ks	1,000		
45	725869370	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40	ks	4,000		
46	5516171000	Uzávierka zápachová pisoárová	ks	4,000		
47	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300		

Celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

731 Ústredné kúrenie, kotolne

1	731249126	Montáž kotla oceleového teplovodného na kvap.a plynné palivá	ks	1,000		
2	4847590332,1	Kotol plynový s zásobníkom	ks	1,000		
3	731361221,1	Nadstavba kominového telasa	m	2,000		
4	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	3,750		

732 Ústredné kúrenie, strojovne

5	732111435	Montáž združeného rozdeľovača a zberača	ks	2,000		
6	4848880032,1	Rozdeľovače a zberače - zberač VT - 7	ks	2,000		
7	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,150		

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

8	733120815	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	98,600		
9	733161511,1	Potrubie ALPEX - DUO - ISOL. 16x2 mm z rúrok rovných alebo ekvivalent	m	230,570		
10	733161514,1	Potrubie ALPEX - DUO ISOL 26x3 mm z rúrok rovných alebo ekvivalent	m	6,910		
11	733161515,1	Potrubie ALPEX - DUO - ISOL 32x3 mm z rúrok rovných alebo ekvivalent	m	21,580		
12	733161602,1	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž GT-VKM7	súb.	2,000		
13	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	259,060		
				230,57+21,58+6,91		259,060
14	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500		

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

15	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi	ks	11,000		
16	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000		
17	5518000016,1	Guľový uzáver 1/2", MF, motýľ	ks	4,000		
18	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000		
19	5518000017,1	Guľový uzáver 3/4", MF, motýľ	ks	2,000		
20	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	14,000		
21	734221523,1	Ventil regulačný, rohový, dvojrúrkový systém s adapterom	ks	14,000		
22	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavickou termostatického ovládania - priamy G 1/2	ks	14,000		
23	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,300		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

24	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradowého stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	3,000		
25	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradowého stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	8,000		
26	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradowého výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000		
1+2				3,000		
27	4845261021,1	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor 10 VKP 300x500	ks	1,000		
28	4845366222,1	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor 11VKP 300x500	ks	2,000		
29	735154031	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradowého výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000		
30	4845366633,1	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor 11VKP 600x700	ks	1,000		
31	735154122	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000		
32	4848955491,1	Vykurovacie teleso doskové ocelové 22VKP 400x1200	ks	1,000		
33	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000		
34	4845400351,1	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor 22VKP 600x600	ks	1,000		
35	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000		
36	4848953361,1	Vykurovacie teleso doskové ocelové 22VKP 600x 700	ks	1,000		
37	4848953371,1	Vykurovacie teleso doskové ocelové 22VKP 600x 800	ks	1,000		
38	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000		
39	4848955821,1	Vykurovacie teleso doskové ocelové 22VKP 600x1400	ks	1,000		
40	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000		
41	4848955891,1	Vykurovacie teleso doskové ocelové 22VKP 900x 400	ks	1,000		
42	735154223	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000		
43	4848953911,1	Vykurovacie teleso doskové ocelové 33VKP 400x1600	ks	1,000		
44	735154232	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000		
45	4848954051,1	Vykurovacie teleso doskové ocelové 33VKP 500x1200	ks	1,000		
46	735154233	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého výšky 500 mm/ dĺžky 1300-1800 mm	ks	1,000		
47	4848954061,1	Vykurovacie teleso doskové ocelové 33VKP 500x1400	ks	1,000		
48	735154240	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000		
49	4848956511,1	Vykurovacie teleso doskové ocelové 33VKP 600x 600	ks	1,000		
50	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradowého	ks	4,000		
1+2+1				4,000		
51	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradowého	ks	10,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum

Časť: Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
52	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650		

Celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Solárne zariadenie

Objednávateľ: Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámutov č.41

Dátum: 16.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

1	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	43,680		
2	2837741416,1	25x28 izolácia-trubica	m	44,554		
				43,68 * 1,02		44,554
3	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400		

732 Ústredné kúrenie, strojovne

4	732331548,1	Expanzná nádoba - Reflex NG , tlak 6 barov alebo ekvivalent	súb.	1,000		
5	732620105	Montáž 4 solárnych kolektorov na šikmú strechu	ks	4,000		
6	4844100555,1	Solárny kolektor Logasol SKN 4.0 alebo ekvivalent	ks	4,000		
7	4844107350	Hák pre vlnitú škridlu - nerez	ks	40,000		
8	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,150		

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

9	733151024	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	m	43,980		
10	733191201	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	43,980		
11	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500		

Celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	20,000		
2	971033161	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 600 mm, -0,00200t	ks	10,000		
3	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	1,000		
4	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	2,000		
5	974031121	akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	180,000		
6	974049341	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore príslahom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm - 0,00220t	m	170,000		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

7	210010024	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	30,000		
8	21332016	Ohybná rúra, Topspeed, 750N/5cm, -25°C až 60°C, PVC-U, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Zvnútra modrá, Šedá, napr. REWAN - PIPELIFE KUMS-E-MF 16 TOPSPEED, alebo ekvivalent	m	30,000		
9	210010107	Lišta elektroinštaláčna z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	m	5,000		
10	3410300969	Napr. Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 18X13 HD alebo ekvivalent	m	5,000		
11	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	60,000		
12	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2"111000008	ks	60,000		
88	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	1,000		
89	3450907000	Viečko krabicové KO 125 V	ks	1,000		
90	5064015	Objímka s odbočnou svorkou napr. OBO 470 4-16	ks	1,000		
13	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	36,000		
14	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	36,000		
15	3450644800	Svorka WAGO 273-252 alebo ekvivalent	ks	100,000		
16	3450644900	Svorka WAGO 273-253 alebo ekvivalent	ks	200,000		
17	3450645000	Svorka WAGO 273-254 alebo ekvivalent	ks	200,000		
18	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	250,000		
19	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8x80 mm typ: THC880 alebo ekvivalent	ks	250,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
84	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	4,000		
85	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	4,000		
20	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	96,000		
21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	29,000		
22	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000		
23	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	11,000		
24	774401	Vypínače a zásuvky, napr. VAL-SPINÁČ Č. 1 BIELY alebo ekvivalent	ks	11,000		
25	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000		
26	774405	Vypínače a zásuvky, napr. VAL-SPINÁČ Č. 5A BIELY alebo ekvivalent	ks	4,000		
27	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,000		
28	774406	Vypínače a zásuvky, napr. VAL-STRIED. PREP. Č.6 BIELY alebo ekvivalent	ks	6,000		
29	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000		
30	774407	Vypínače a zásuvky, napr. VAL-KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č.7 BIELY alebo ekvivalent	ks	1,000		
31	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejivky	ks	1,000		
32	3450663610	Napr. Šporáková prípojka 39563-13 na stenu	ks	1,000		
33	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	38,000		
34	774396	Vypínače a zásuvky, VAL-ZÁSUVKA 2P+T 16A BIELA alebo ekvivalent	ks	38,000		
35	774451	Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK JEDNODUCHY BIELY alebo ekvivalent	ks	60,000		
36	210193073	Domova rozvodnica do 46 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000		
37	ET200040	RH - Hlavný rozvádzač, plastový, pod omietku (303x640x103mm), In=50A, IP30/20 vyhotovený v zmysle projektovej dokumentácie DSP, vrátane výrobnjej dokumentácie a atestov (komplet dodávka)	ks	1,000		
44	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	25,000		
45	V20002-C	C - Svietidlo žiarivkové prisadené, el. predradník, kryt, 1x22W, kompaktná žiarivka T-R (päťica G10q), AC 230V/50Hz, min. IP20	ks	25,000		
46	ET016255	Svetelný zdroj žiarivka 22W/840 G10Q kruhová	ks	25,000		
38	210201043	Zapojenie svietidla IP20, 4 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	21,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	V20001-D	A - Svetidlo žiarivkové (600x600mm) prisadené na strop, el. predradník, parabolická mriežka, 4x14W, lineárna žiarivka T5 (päťica G5), AC 230V/50Hz, min. IP20	ks	21,000		
40	3470160050	Svetelné zdroje PHILIPS lineárna žiarivka MASTER TL5 HE 14W/840 alebo ekvivalent	ks	84,000		
41	210201046	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	3,000		
42	V20004-E	B - Svetidlo žiarivkové prisadené na strop, el. predradník, parabolická mriežka, 2x28W, lineárna žiarivka T5 (päťica G5), AC 230V/50Hz, min. IP20	ks	3,000		
43	3470160090	Svetelné zdroje, napr. PHILIPS lineárna žiarivka MASTER TL5 HE 28W/840 alebo ekvivalent	ks	6,000		
49	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	6,000		
50	3486801000	N - Svetidlo núdzového osvetlenia nástenné, autonómnosť 1hod, 230V/50Hz, 11W, IP40	ks	6,000		
47	210201922	Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	3,000		
48	V20005-H	D - Svetidlo reflektorové vonkajšie nástenné, vybavené pohybovým senzorom, LED 20W, AC 230V/50Hz, IP44	ks	3,000		
53	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	50,000		
54	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	47,100		
51	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	20,000		
52	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	12,500		
91	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	3,000		
92	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 72;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	3,000		
93	3544247910	Páska CU, obj. č. 66;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	3,000		
55	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000		
56	3544247925	Štítok orientačný 1, obj. č. EBL000000359; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000		
57	3544247930	Štítok orientačný 2, obj. č. EBL000000353; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000		
58	3544247935	Štítok orientačný 3, obj. č. EBL000000354; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000		
59	3544247940	Štítok orientačný 4, obj. č. EBL000000351; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000		
60	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	15,000		
61	3544217250	Podpera vedenia na vrchol krovu univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI	ks	15,000		
62	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	38,000		
63	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	38,000		
64	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	20,000		
65	3544217600	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	20,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Časť: Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Objednávateľ: Obec Zámuto, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámuto č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
66	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000		
67	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	20,000		
68	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	4,000		
69	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	4,000		
70	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000		
71	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	4,000		
72	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	8,000		
73	3544220650	Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10	ks	8,000		
74	210220251	Svorka FeZn univerzálna potrubná SUP 1-2	ks	2,000		
75	3544221000	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2	ks	2,000		
76	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	6,000		
77	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	6,000		
78	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000		
79	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	12,000		
80	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000		
81	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	4,000		
82	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	8,000		
83	3544221750	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	8,000		
86	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	86,000		
87	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	kg	11,610		
94	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	353,000		
95	3410350085B	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	353,000		
96	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	72,000		
97	3410350085A	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	72,000		
98	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	300,000		
99	3410350086A	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	300,000		
100	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	20,000		
101	3410350098A	CYKY-J 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000		
102	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	38,000		
103	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	38,000		

001 Ostatné

104	HZS-001	Revízie	ks	1,000		
-----	---------	---------	----	-------	--	--

OST Ostatné

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum

Časť: Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Objednávateľ: Obec Zámotov, č.434

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján Uriga

Miesto: Zámotov č.41

Dátum: 11.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
105	HZS-007	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie, vyhľadanie a odpojenie pôvodných káblov napájajúcich riešené priestory	hod	50,000		

Celkom